collettore DE Ø1200 in PP a doppia parete SN16 - L = 62 ml e ripristino della sede stradale

pozzetti di salto in cls armato 150x150x300 sp 15 cm

rifacimento caditoia esistente L = 7 m su pozzetto di salto 150x150x300

demolizione vasca di raccolta

realizzazione vasca di raccolta all'interno del manufattto esistente senza la demolizione di quest'ultimo

canale a cielo aperto esistente

canale a cielo aperto esistente da demolire e ricostruire per 8 ml

tubazione di scarico della trincea drenante DE 315 in PEAD - L = 12 ml

paratia n.1 L=39 ml

condotta C DE Ø800

tubazione di scarico della trincea drenante DE Ø800 in PP a doppia parete SN16 - L = 20 ml

muro su micropali L= 15 ml

paratia n.2 L=46.4 ml

tubazione di scarico delle canalette DE Ø800 in PP a doppia parete SN16 L = 30 ml

condotta B DE Ø800

paratia tirantata n.5 L=61.30 ml

trincea drenante h variabile

vasca di recapito delle canalette dim. 2.20x2.60

n. 5 pozzetti di ispezione in cls 1.50x1.50 h_{med} 2.50 interasse 20 ml

paratia n.3 L=43.4 ml

ricoprimento di 40 cm con terreno agrario previa posa in opera di geotessuto filtrante superficie 300 mq

protezione della scarpata con rivestimento antierosivo sup. 297 mq

paratia n.4 L=22.4 ml

attraversamenti con scatolare in c.a.

paratia tirantata n.6 L=30.50 ml

modifica della pendenza della trincea drenante monte della paratia n. 3 e 4

canale a cielo aperto in c.a. esistente sez media 1.40x1.20

tubazione interrata esistente Ø500per l'attraversamento della cunetta in terra

paratia tirantata n.7 L=39.30 ml

n. 7 pozzetti di ispezione in cls 1.50x1.50 h_{med} 2.50 interasse 20 ml

trincea drenante h variabile a valle della paratia

trincea drenante h variabile a monte della paratia

canaletta superficiale in legno e pietrame L= 132 ml-p=6.5%

realizzazione di canaletta con geocomposito impermeabile L=132 ml

attraversamenti con scatolare in c.a.

cunetta in terra esistente da bonificare L= 200 ml

tubazione interrata esistente Ø500per l'attraversamento della cunetta in terra

condotta di fogna esistente

pozzetto esistente H = 1 mt

caditoia esistente

condotta interrata in PEAD DE 250 per il convogliamento delle acque di drenaggio

pozzetto di ispezione in c.a.v. 1.20x1.20x1.50 sp 15 cm

via Giardino

Via Giardino

Via Giacomo Leopardi

Via Luigi Pirandello

Via Leopardi

Trav. Via

S1a

S1b

S2a

S2b

S3a

S3b

S4

LEGENDA

opere stralciate dall'appalto

opere da realizzare in variante

Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI (eventi franosi)

Comune di Biccari

Provincia di Foggia



LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO ABITATO ZONA "GUADONCELLO"

PERIZIA DI VARIANTE

Progetto: R.T.P.

Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati

- *ing. Giuseppe Cavaliere*
- *ing. Giuseppe Nannarone*
- *ing. Manlio Mitrione*

Direzione dei Lavori

- *ing. Giuseppe Nannarone*

Dott. Geol. Maria Michela De Salvia *(Mandante)*

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Leonardo MITA

PLANIMETRIA OPERE IN VARIANTE

Data	TAVOLA	scala
LUGLIO 2026	01	1:500
REVISIONE MARZO 2022		
PROGETTO MAGGIO 2021		